

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65
62-035 Kórnik
NIP: 777-26-14-504
Tel. 61 8170 021, kom. 605 225 442
e-mail: biblioteka.publiczna@kornik.pl

Lokalizacja:

- Biblioteka Publiczna w Kórniku – Filia w Kórniku/Bninie, ul. Rynek 16, 62-035 Kórnik.

Zakres robót:

Dostawa, montaż i uruchomienie 4 sztuk klimatyzatorów kasetonowych w układzie VRF o mocy 16kW każdy z klimatyzatorów kasetonowych. Jednostka zewnętrzna (układ VRF) nie może przekraczać zużycia prądu dla chłodzenia 8kW z uwagi na ograniczenia związane z mocą przyłączeniową budynku biblioteki. Klimatyzatory kasetonowe mają być umieszczone zgodnie ze wskazaniem na rysunku pomocniczym, pomiędzy wiązarami. Montaż klimatyzatorów przy pomocy wzmocnionych ceowników oraz koryt metalowych (niezbędnych do instalacji).

Klimatyzatory kasetonowe wraz z montażem nie mogą przekroczyć 65 kg (jako jedna sztuka).

Natomiast montaż agregatu (układu VRF) należy wykonać na osprzęcie emitującym drgania (np. sprężyny). Wykonanie zasilania niezbędnego (dodatkowe zabezpieczenia + obwód) do agregatu umiejscowionego przy budynku (nowy budynek), pomiędzy budynkami (za łącznikiem szklanym). Zaleca się aby jednostka zewnętrzna nie przekraczała wymiarów: szerokość 95cm, głębokość 50 cm wraz z dylatacją. Zasilanie należy pobrać z szafy elektrycznej znajdującej się w starym budynku biblioteki pod schodami. Stary budynek jest objęty ochroną konserwatorską, dlatego poprowadzenie zasilania trzeba wykonać w sposób najmniej szkodliwy dla budynku z zachowaniem estetyki.

UWAGA – wymóg konieczny – Wykonawca podczas realizacji zamówienia powinien posiadać wiedzę, umiejętności pozwalające na efektywną realizację zamówienia. **Wykonawca przedstawi dokument (referencje, faktura) potwierdzający wykonanie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł brutto.**

Do obowiązków Wykonawcy w ramach odtwarzania nawierzchni oraz powierzchni należeć będzie: prawidłowe wykonanie prac porządkowych i tynkowych.

WAŻNE

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest:

- **uzyskać akceptację Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań materiałowych (wnioski materiałowe).** Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych i deklaracji zastosowanych materiałów.

Wszystkie wnioski należy uzgodnić z Inspektorem.

UWAGA! – należy zgłosić do uzgodnienia Zamawiającemu i Inspektorowi trasę przebiegu klimatyzacji i metodę podwieszenia klimatyzatorów (przed wykonywaniem robót).

Wymagany termin wykonania prac: **do 10 grudnia 2025 r.**

Sprawę prowadzi:

Inspektor Daniel Gawłowski
Wydział Inwestycji UMIG Kórnik
61-817 04 11 w. 625
e-mail: inwestycje@kornik.pl